

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin (działka numer 601 obręb Żychlin, jedn. ewid. Stare Miasto)				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:		
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 700m.	kmpl.	1,00
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg:		
2		- wycięcie drzew o obwodzie pnia od 60 cm do 100 cm, usunięcie pni wraz z zasypaniem i zagęszczeniem dołów po wykopach. Załadunek dłużyc, gałęzi oraz karpiny wraz z transportem na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	szt.	18,00
3		- karczowanie krzaków oraz załadunek i wywóz gałęzi, karpiny na składowisko Wykonawcy do utylizacji.	m ²	100,00
		NAWIERZCHNIA JEZDNI	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:		
4		- profilowanie i zagęszczenie istniejącej drogi tłuczniowej	m ²	1 800,00
5		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład na składowisko Wykonawcy, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni o głęb. do 24 cm.	m ²	2 200,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
6		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni.	m ²	2 200,00
7		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni.	m ²	4 000,00
		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:		
8		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład na składowisko Wykonawcy, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni o głęb. do 24 cm. 10 x 40m ² = 400m ²	m ²	400,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
9		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni.	m ²	400,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
10		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni.	m ²	400,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
11		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład na składowisko Wykonawcy, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję pobocza o głęb. do 10 cm. 2 x 700m x 0,5m = 700m ²	m ²	700,00
	D.06.03.01a	Pobocza:		
12		- uzupełnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-gliniastych.	m ³	137,00
13		- wykonanie poboczy na szerokości 0,50m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego), warstwa gr 10 cm.	m ²	700,00