

PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów, dz. nr 269 | | | | |
|--|--------------------|--|----------------|----------|
| Lp. | Nr Specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x |
| | D.01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej: | | |
| 1 | | - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 220m. | kmpł. | 1,00 |
| | | NAWIERZCHNIA JEZDNI | x | x |
| | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża: | | |
| 2 | | - profilowanie i zagęszczenie istniejącej drogi gruntowej. 220m x 5m = 1 100m ² | m ² | 1 100,00 |
| | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego: | | |
| 3 | | - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu. | m ² | 1 100,00 |