

PRZEDMIAR /OBMIAR/ ROBÓT

Budowa: Szkoła Podstawowa w Żdżarach

Obiekt: Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Adres: Żdżary 26, gm. Stare Miasto

Opis robót: Instalacja elektryczna

Inwestor: Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B

Wykonawca:

Adres:

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG POMIAROWYCH
» BUDOPROJEKT «
Zbigniew Wróblewski
62-502 KONIN, ul. B. Śmiałego 6
tel. (0 63) 245 07 08, NIP 665-001-00-12

Sporządził: inż. Z. Wróblewski

Data: 2021-05-14

inż. Zbigniew Wróblewski
upr. projekt.
GT 8346/11/10/76

Budowa: **Szkoła Podstawowa w Żdźarach**
 Obiekt: **Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego**
 Adres: **Żdźary 26, gm. Stare Miasto**
 Opis robót: **Instalacja elektryczna**

Data : 2021-05-14

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 1.	KNNR 005-1209-05-00 MRRiB	Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach, kanale instal. z płyt G-K lub stropach, o średnicy i długości przebiecia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	7,000	otwór
Poz. 2.	KNNR 005-1209-08-00 MRRiB	Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebiecia: 25 mm - ponad 2 do 2 1/2 cegły	3,000	otwór
Poz. 3.	KNNR 005-0110-04-00 MRRiB	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCV	72,000	m
Poz. 4.	KNNR 005-1209-01-10 MRRiB	Wyknanie przebić - przewiertów przy układaniu proj. przewodów YDYpżo na skrzyżowaniu z istn. listwami PVC z instalacją Wi-Fi	8,000	otwór
Poz. 5.	KNNR 005-0205-01-00 MRRiB	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe oraz w listwach PCV i rurkach winidurowych, o łącznym przekroju żył: do 7,5 mm ² - YDY i YDYpżo 3x1,5 mm ² 750 V	84,000	m
Poz. 6.	KNNR 005-0301-09-00 MRRiB	Przygotowanie podłoża i montaż puszek rozgałęźnych p/t	1,000	szt
Poz. 7.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	Montaż n/t oprawy oświetlenia awaryjnego 2 W, 1 h, DOT CSC lub równoważna, okrągła, strumień świetlny 260 Lm, optyka wąska - korytarzowa, nasufitowa, typ A1	7,000	szt
Poz. 8.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	J.w. lecz DOT CS lub równoważna, strumień świetlny 250 Lm, optyka szeroka, typ A2	3,000	szt
Poz. 9.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	J.w. lecz Hybryd PRIMOS lub równoważna, prostokątna, 1 h, 5 W, strumień świetlny 300 Lm, z piktogramem "WYJŚCIE w GÓRĘ", typ A3	1,000	szt
Poz. 10.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	J.w. lecz z piktogramem "WYJŚCIE w LEWO", typ A4	1,000	szt
Poz. 11.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	J. w. lecz z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", typ A5	2,000	szt
Poz. 12.	KNNR 005-0502-02-00 MRRiB	J.w. lecz bez piktogramu, z dodatkowym układem grzejnym z termostatem HTR 25, typ AZ	2,000	szt
Poz. 13.	KNNR 005-1203-08-00 MRRiB	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski sprężynujące typu WAGO	10,000	szt
Poz. 14.	KNNR 005-0407-01-00 MRRiB	Dobudowa w istn. tablicach RG parter i RP piwnica po jednym wyłączniku nadprądowym samoczynnym D 301, B 6 A	2,000	szt
Poz. 15.	KNNR 005-1301-01-00 MRRiB	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektr. N.N. 1-fazowego	2,000	pomiar

Opis robót : **Instalacja elektryczna**

Data : 2021-05-14

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	-------------------------------------	-------	--------------------

-- Koniec wydruku przedmiaru --